


ПЛАН ИЗКОП
EXCAVATION PLAN



NOTES:

1. EL $\pm 0.00 = 46.23$
2. The last 10 cm of the excavation to be removed manually!
3. The backfills to be compacted in 20cm layers at optimal water content until achieving density of 1.65 g/cm³.
4. The excavation to be approved by the geotechnical and the structural engineer to confirm the design prerequisites.
5. The foudation depth should reach appriate soil layer in accordance with the geological report
6. Foundation casting in backfills is forbidden!

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Кота $\pm 0.00 = 46.230$
2. Последните 10см. от изкопа да се отстранят ръчно!
3. Обратните насипи да се уплътняват на пластове по 20 см при оптимално водно съдържание до достигане на плътност 1.65 g/cm³.
4. Изкопът да се приеме от инж. геолог и проектант конструктор за потвърждаване на условията на фундиране
5. Дълбочината на фундиране да достигне носещ пласт съгласно геоложия доклад
6. Забранено изливането на фундаменти в насип!!!

4					
3					
2					
1					
№	ИЗДАНИЕ	ОПИСАНИЕ / ОСНОВИЕ	ПОДПИС	ДАТА	
ВЪЗПОЖИТЕЛ					
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA					
ПРОЕКТИРОВАН					
ДОГОВОР № 1/10/2023 ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПОДОБРЕНИЯ НА ЛОТ 2 РЕХАБИЛИТАЦИЯ, РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА КПП КАПИТАН АНДРЕЕВО AGREEMENT NO. 1/10/2023 FOR DESIGN OF INFRASTRUCTURAL IMPROVEMENTS FOR LOT 2 REHABILITATION, REPAIRS AND MODERNIZATION OF KAPITAN ANDREEVO BOP					
Министерство на регионалното развитие и благоустройство Министър-председател София, 20.08.2023 г.					
МАПА ИНЖЕНЕРИТЕ В ОТТО ПРОЕКТИРАНЕ РЕГИСТРАЦИОНЕН № 0034 ТЕОФИМКАЛОВ КОЛЧАКОВ ИНЖЕНЕРСКИ ЦЕНТЪР - ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА					
Към разрешение за строеж № РС-25/19/2023					
"РАЙОНЪТ" ЕООД - ХАСКОВО Личен № 558/08.10.2023 г. ОБЩИН СУП					
ВЪРНО С ОРИГИНАЛА					
ОБЕКТ: № 29-ТРИКОНТАКТЕН ЦЕНТЪР					
СЪГЛАСУВАЛИ					
СЪГЛАСУВАЛ ЗА ВЪЗПОЖИТЕЛ		ИМЕ И ФАМИЛИЯ		ПОДПИС	
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ		Георгиев		[Signature]	
ЧАСТ	РЫКОВОДИТЕЛ ЧАСТ	ПОДПИС	ЧАСТ	РЫКОВОДИТЕЛ ЧАСТ	ПОДПИС
АРХИТЕКТУРА	арх. К. ПЕЕВ	[Signature]	ГЕОДЕЗИЯ	инж. О. БЪЛКОВ	[Signature]
КОНСТРУКЦИИ	инж. Г. КОЛЧАКОВ	[Signature]	ТЕХНОЛОГИЯ	инж. ЦВ. КОЛЧАРОВА	[Signature]
ВЪТ	инж. Л. БОСЛИКОВА	[Signature]	ПОИС	инж. М. ТАБАКОВА	[Signature]
ЕЛЕКТРОТЕХН.	инж. М. ПОПОВА	[Signature]	ЛАНДШАФТ	инж. Р. ПЕТРОВА	[Signature]
ОВК/ЕН. ЕКЕТИВ.	инж. Г. ПОПОВА	[Signature]	ПЪТНО КОМУНИК.	инж. ЦВ. ЦВЕТКОВ	[Signature]
ЕКОЛОГИЯ	доц. ЕК. ТОДОРОВА	[Signature]	ИПТИ А	инж. Р. КАМЕНАРОВ	[Signature]
ФАЗА		МАЩАБ/SCALE	ЧАСТ/РАТ		
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ		1:50	КОНСТРУКЦИИ/STRUCTURES		
РЫКОВОДИТЕЛ ЕКИП		арх. КОНСТАНТИН ПЕЕВ	РЫКОВОДИТЕЛ ЧАСТ		
ОБЕКТ		№ 29-ТРИКОНТАКТЕН ЦЕНТЪР	ГЛАВЕН ПРОЕКТАНТ		
КОНСТРУКЦИИ		инж. Михаил Ралев	[Signature]		
ЧЕРТЕЖ/LAYOUT		ПЛАН ИЗКОП EXCAVATION PLAN	[Signature]		
КОНСТРУКЦИИ		ЕКСА	[Signature]		
№ лист за обект		1 от 9	Всичко листа		
Стойност на етап		2	№ ЛИСТ		
Този чертеж, както и информацията, дадена в него, са интеллектуална собственост на фирмата ЕКСА АД. Копирането, както и използването на част от него, не може да стане без съгласието на фирмата ЕКСА АД.					