

**ОБЕКТ: ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПОДОБРЕНИЯ НА ЛОТ 2;  
ГКПП КАПИТАН АНДРЕЕВО-ЦЯЛОСТНА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ**

**ПОДОБЕКТ: СГРАДА 29-КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР  
/ ПОДЗОНА "ИЗЛИЗАЦИ"/**

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - С ПРИСПАДНАТИ КОЛИЧЕСТВА ОТ ОСНОВНАТА КОЛ. СМЕТКА,**

№	Наименование	Ед. м.	К-во
	Част ВиК		
	<b>I.ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>		
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА В-Д В СГРАДИ ОТ РР-Р ТР.И ФИТИНГИ ЗА СТ.В. ф 20	м	35.20
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА В-Д В СГРАДИ ОТ РР-Р ТР.И ФИТИНГИ ЗА СТ.В. ф 25	м	11.60
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА В-Д В СГРАДИ ОТ РР-Р ТР.И ФИТИНГИ ЗА СТ.В. ф 32	м	0.00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА В-Д В СГРАДИ ОТ РР-Р ТР.И ФИТИНГИ ЗА Т.В. ф 20	м	30.00
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА В-Д В СГРАДИ ОТ РР-Р ТР.И ФИТИНГИ ЗА Т.В. ф 25	м	11.60
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК ОБИКНОВЕН БЕЗ ИСПУСКАТЕЛ ф 20	бр	3.00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК ОБИКНОВЕН БЕЗ ИСПУСКАТЕЛ ф 25	бр	1.00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК ОБИКНОВЕН БЕЗ ИСПУСКАТЕЛ ф 32	бр	0.00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК ШИБЪРЕН БЕЗ ИСПУСКАТЕЛ ф 20	бр	3.00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК ШИБЪРЕН БЕЗ ИСПУСКАТЕЛ ф 25	бр	1.00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК ОБИКНОВЕН С ИСПУСКАТЕЛ ф 20	бр	2.00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК ОБИКНОВЕН С ИСПУСКАТЕЛ ф 25	бр	3.00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК ОБИКНОВЕН С ИСПУСКАТЕЛ ф 32	бр	1.00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗВРАТЕН ВЕНТИЛ ф 20	бр	1.00
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗВРАТЕН ВЕНТИЛ ф 32	бр	1.00
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БАЛАНС ВЕНТИЛ ф 20	бр	2.00
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИЛТЪР ЗА ВОДОМЕР ф 32	бр	0.00
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОМЕР ЗА СТУДЕНА ВОДА ф 32	бр	0.00
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.БОЙЛЕР 80л.3kw	бр	1.00
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ВЕРТ.ВОДОПРОВОД /2тр./	бр	0.00
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ СТОЯЩА ЗА Т. МИВКА	бр	6.00
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ СТОЯЩА ЗА К. МИВКА	бр	2.00
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ СТОЯЩА ЗА АУСГУС	бр	1.00
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ ф 20	м	148.00
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ ф 25	м	21.00
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ ф 32	м	6.00
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАПИ И КАПИ	бр	12.00
28	ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ	м	147.00
29	РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА ЗА СГРАДНО ВОДОПР.ОТКЛОНЕНИЕ	м2	0.00
30	ИЗВОЗВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА 5 км.	м3	1.00
	<b>II.КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ</b>		
1	ИЗКОП С ШИР. ДО 1,20м. И ДЪЛБ.ДО 2м	м3	21.00
2	ЗАСИПВАНЕ С ТРАМБОВАНЕ	м3	22.00
3	ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА ПОД ТРЪБИ	м3	0.00
4	РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА ЗА СГР.КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ	м2	0.00
5	ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА 5 км.	м3	0.00
6	ИЗВОЗВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА 5 км.	м3	0.00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕБЕЛОСТЕННО PVC ф 110	м	1.00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕБЕЛОСТЕННО PVC ф 160	м	10.00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ф 40	м	5.00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ф 50 С ФАСОННИ ЧАСТИ	м	7.00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ф 110 С ФАСОННИ ЧАСТИ	м	18.00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ф 110 ЗА ВТ /ВЪТРЕШНИ/	м	3.00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ф 110 ЗА ВТ-ВАКУУМНИ	м	38.00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОРОНКИ С ДОЛНО ОТТИЧАНЕ ОТОПЛЯЕМИ	бр	1.00
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОРОНКИ -ВАКУУМНИ-ОТОПЛЯЕМИ	бр	4.00
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАЦИОННА ШАПКА ф 125	бр	2.00

